DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1-	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	**CB 20 BINDER PMB 45/80 - 70**
2-	Usi previsti	Per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura e strati di base ed altre aree soggette a traffico.
3-	Fabbricante	**AMPLIA INFRASTRUCTURES S.p.A.** Via G. V. Bona, 95/101 – 00156 Roma RM Sito produttivo **S.S. Sannitica km. 19+600 – 81025 Marcianise (CE)**
5-	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione	2+
6-	Norma armonizzata	UNI EN 13108-1
	Organismo notificato	**ICMQ 1305** Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0627**

7- Prestazioni dichiarate:

Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108-1:2006/AC:2008):

Contenuto di vuoti*		
- Massimo	*Vmax4.0*	(3.9%)
- Minimo	*Vmin3.0*	(3.1%)
Minimo vuoti riempiti di bitume*	*VFBmin72*	(73.3%)
Massimo vuoti riempiti di bitume*	*VFBmax80*	(77.8%)
Vuoti nell'aggregato minerale	*VMAmin12*	(13.9%)
Contenuto vuoti dopo 10 giri	*V10Gmin11*	(13.9%)
Sensibilità all'acqua	$ITSR_{90}$	(92%) (91.3%)
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati*		NPD
Reazione al fuoco**		NPD
Temperatura della miscela (°)		180 °C - 150 °C

Granulometria (passante)

		Curva		Fuso	
setaccio	31,5 mm	100.0	%	100	100
setaccio	20 mm	100.0	%	100	100
setaccio	14 mm	99.0	%	90	100
setaccio	10 mm	88.3	%	77	94
setaccio	6,3 mm	60.7	%	57	76
setaccio	2 mm	32.4	%	25	38
setaccio	0,5 mm	16.0	%	12	22
setaccio	0,25 mm	11.6	%	9	17
setaccio	0,063 mm	7.6	%	6	10

Contenuto di bitume	*Bmin4,4*	(4,5%)
Valori* Marshall		
Stabilità		NPD
		NPD
Scorrimento		NPD
Rigidezza		NPD
Resistenza alle deformazioni permanenti		NPD

* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Diego Pelachini

In **Marcianise** Addì **16/01/2025**